

Partija 6. Poklopci i penjalice			
No	Element	J /m	Okvirne količine
1	Nabavka i dostava penjalice za beton, od livenog gvožđa, po standardu DIN 1212 "ili odgovarajuće"		
1.1	Penjalice	kom.	200
2	Nabavka i dostava poklopca na zaključavanje od duktilnog liva . Poklopci moraju biti odgovarajuće nosivosti prema SRPS CJ1.600 - EN 124, na zaključavanje i moraju imati otvore za ventilaciju. Dokaz: Standard izdat od nezavisne ovlašćene laboratorije		
2.1	DI Poklopci B125	kom.	5
2.2	DI Poklopci C250	kom.	5
2.3	DI Poklopci D400	kom.	15
3	Nabavka i dostava poklopca na zaključavanje od kompozitnih materijala . Poklopci moraju biti odgovarajuće nosivosti prema EN 124, na zaključavanje. Komplet sa okvirom i potrebnim elementima za spajanje. Dokaz: Standard izdat od nezavisne ovlašćene laboratorije		
3.1	K Poklopci C250	kom.	10
3.2	K Poklopci D400	kom.	20
4	Nabavka i dostava Gajger slivnika -prefabrikovani od VDP 30, nosivosti 400KN, sa odgovarajućom LG ili DI rešetkom iste nosivosti i odgovarajućim nastavcima u kompletu.		
4.1	Gajger slivnik	kom.	5
	Ukupno		

