






PARTIJA	No	Element	slika sličnog proizvoda	Okvirne količine	J /m
---------	----	---------	-------------------------	------------------	------

		Partija 6. Poklopci i penjalice		
P6	1	Nabavka i dostava penjalice za beton, od livenog gvožđa, po standardu DIN 1212 "ili odgovarajuće"		
P6		Penjalice		200 kom.
P6	2	Nabavka i dostava poklopca na zaključavanje od duktilnog liva . Poklopci moraju biti odgovarajuće nosivosti prema SRPS CJ1.600 -EN 124, na zaključavanje i moraju imati otvore za ventilaciju. Dokaz: Standard izdat od nezavisne ovlašćene laboratorije		
P6		DI Poklopci B125		10 kom.
P6		DI Poklopci C250		30 kom.
P6		DI Poklopci D400		10 kom.
P6	3	Nabavka i dostava okruglih poklopca na zaključavanje od kompozitnih materijala . Poklopci moraju biti odgovarajuće nosivosti prema EN 124, na zaključavanje, sa svetlim otvorom 600mm i ventilacionim otvorima (rupama). Komplet sa okvirom i potrebnim elementima za spajanje. Dokaz: Standard izdat od nezavisne ovlašćene laboratorije		
P6		Kompozitni poklopci C250 - okrugli		10 kom.
P6		Kompozitni poklopci D400 - okrugli		10 kom.
P6	4	Nabavka i dostava kvadratnih poklopca na zaključavanje od kompozitnih materijala . Poklopci moraju biti odgovarajuće nosivosti prema EN 124, na zaključavanje, sa svetlim otvorom 50 x 50cm bez ventilacionih otvora (rupa). Komplet sa okvirom i potrebnim elementima za spajanje. Dokaz: Standard izdat od nezavisne ovlašćene laboratorije		
P6		Kompozitni poklopci A15 - kvadratni		2 kom.
P6		Kompozitni poklopci B125 - kvadratni		2 kom.
P6	5	Nabavka i dostava Gajger slivnika -prefabrikovani od VDP 30, nosivosti 400KN, sa odgovarajućom LG ili DI rešetkom iste nosivosti i odgovarajućim nastavcima u kompletu.		

P6		Gajger slivnik		5	kom.
P6	6	Nabavka i dostava prefabrikovanog betonskog uličnog slivnika, modularnog sistema sa unutrašnjim prečnikom 450mm. Slivnik se sastoji od prstena za prihvatanje pritiska koji ima integrisani držač za koficu, adekvatnog ispunskog prstena sa držačem za koficu i dna slivnika za izliovm za PVC cev prečnika DN160, bez sifona. Sastavni deo slivnika je i kofica za talog od pocinkovanog čelika dim 500 x 500 kao i odgovarajuća slivnička konkavna rešetka za težak saobraćaj. Obračun po jednom slivniku u kompletu sa svim navedenim elementima.			
P6		Modularni AB slivnik DN450		10	kom.
P6	7	Nabavka i dostava samo LG rešetke za ulične slivnike, nosivosti za težak saobraćaj. Obračun po komadu			
P6		LG Rešetka T25 - ulegnuta (konkavna)		10	kom.
P6	Ukupno :	Partija 6. Poklopci i penjalice			